	計								64,000	143,000					207,000	140,000	280,000	7,000				427,000	634,000
水ノ一門工事	調査									1,000					1,000		1,000					1,000	2,000
	仮設物工事								5,000	1,000					6,000								6,000
	解体工事								10,000						10,000								10,000
	基礎工事								4,000	3,000					7,000								7,000
	木工事								13,000	15,000					28,000	66,000	67,000					133,000	161,000
	屋根工事									46,000					46,000	29,000	13,000	8,000				50,000	96,000
	雑工事															24,000	54,000					78,000	78,000
	計								32,000	66,000					98,000	119,000	135,000	8,000				262,000	360,000
水ノ二門工事	調査									1,000					1,000		1,000					1,000	2,000
	仮設物工事								5,000	1,000					6,000								6,000
	解体工事								10,000						10,000								10,000
	基礎工事								4,000	3,000					7,000								7,000
	木工事								13,000	15,000					28,000	66,000	67,000					133,000	161,000
	屋根工事									46,000					46,000	29,000	13,000	8,000				50,000	96,000
	雑工事															24,000	54,000					78,000	78,000
	計								32,000	66,000					98,000	119,000	135,000	8,000				262,000	360,000
水ノ一門北方土塀工事	仮設物工事								7,000	3,000					10,000								10,000
	解体工事																						
	基礎工事																						
	築土工事																						
	屋根工事									30,000					30,000	18,000	16,000	3,000				37,000	67,000
	塗工事																						
	雑工事															3,000						3,000	3,000
	木工事									14,000					14,000	15,000	14,000					29,000	43,000
	計								7,000	47,000					54,000	36,000	30,000	3,000				69,000	123,000
水ノ二門西方土塀工事	仮設物工事								4,000	1,000					5,000								5,000
	解体工事								10,000	1,000					11,000								11,000
	基礎工事								3,000	7,000					10,000								10,000
	築土工事								43,000	15,000					58,000								58,000
	木工事									4,000					4,000	15,000						15,000	19,000
	屋根工事									15,000					15,000	39,000	73,000					112,000	127,000
	塗工事									[redacted]						50,000	20,000					70,000	70,000
	雑工事									5,000					5,000	10,000	5,000					15,000	20,000
	計								60,000	48,000					108,000	114,000	98,000					212,000	320,000
ニノ櫓南方土塀工事	仮設物工事								6,000	2,000					8,000								8,000
	解体工事								44,000	2,000					46,000								46,000
	基礎工事								13,000	5,000					18,000								18,000
	築土工事								70,000	40,000					110,000								110,000
	木工事								36,000	70,000					106,000								106,000
	屋根工事									117,000					117,000	79,000	46,000					125,000	242,000
	塗工事															106,000	154,000					260,000	260,000
	雑工事								3,000	2,000					5,000	27,000	24,000					51,000	56,000
	計								172,000	238,000					410,000	212,000	224,000					436,000	846,000
水ノ五門南方土塀工事	仮設物工事	4,000	3,000					7,000	7,000	2,000					9,000								16,000
	解体工事	42,000						42,000															42,000
	基礎工事	調 12,000	調 2,000					調 14,000	13,000	6,000					19,000								調 14,000 / 19,000
	築土工事								81,000	44,000					125,000								125,000
	木工事								39,000	76,000					115,000								115,000
	屋根工事									166,000					166,000	89,000	37,000					126,000	292,000
	塗工事															163,000	95,000					258,000	258,000
	雑工事															27,000	59,000					86,000	86,000
	計	58,000	5,000					63,000	140,000	294,000					434,000	279,000	191,000					470,000	967,000
イノ渡櫓南方土塀工事	仮設物工事								6,000	1,000					7,000								7,000
	解体工事								19,000	1,000					20,000								20,000
	基礎工事								9,000	3,000					12,000								12,000
	築土工事								60,000	21,000					81,000								81,000
	屋根工事									58,000					58,000	42,000	20,000					62,000	120,000
	木工事								30,000	95,000					125,000								125,000
	塗工事															75,000	28,000					103,000	103,000
	雑工事									5,000					5,000	15,000	7,000					22,000	27,000
	計								124,000	184,000					308,000	132,000	55,000					187,000	495,000
ヘノ門東西土塀工事	仮設物工事								8,000	3,000					11,000								11,000
	解体工事								39,000						39,000								39,000
	基礎工事								7,000	4,000					11,000								11,000
	築土工事								50,000	25,000					75,000								75,000
	木工事								25,000	45,000					70,000								70,000
	屋根工事									110,000					110,000	55,000	13,000					68,000	178,000
	塗工事															78,000	38,000					116,000	116,000
	雑工事															9,000	4,000					13,000	13,000
	計								129,000	187,000					316,000	142,000	55,000					197,000	513,000

		1,119,000	122,000																										
共通費	工事費合計	[redacted]	[redacted]	36,750,000				37,991,000	15,024,000	45,148,000					60,192,000	6,362,000	56,528,000	600,000				63,490,000	14,861,000	48,020,000					62,880,000
	共通費	1,242,000						1,242,000	2,568,000						2,568,000	2,568,000						2,568,000	2,568,000						2,568,000
	仮設物設備費	75,000	72,000	2,975,000				3,122,000	50,000	250,000	1,500,000				1,800,000	100,000	44,000					144,000							
	雑工事費	116,000	181,000	300,000				597,000	160,000	190,000					350,000	100,000	40,000					140,000	100,000	70,000					170,000
	機械器具費				1,157,000			1,157,000			50,000	1,545,000			1,595,000			50,000	550,000			600,000			50,000	150,000			200,000
	仮設物維持費															50,000	300,000					350,000	100,000	300,000					400,000
	防火施設費			4,949,000				4,949,000			1,500,000				1,500,000			1,197,000				1,197,000			1,775,000				1,775,000
	保険料					(公)60,000 / 132,000		公60,000 / 132,000					965,000		965,000					461,000		461,000					957,000		957,000
	工事雑費						750,000	750,000						1,050,000	1,050,000						1,050,000	1,050,000						1,050,000	1,050,000
	計	1,433,000	253,000	8,224,000	1,157,000	(公)60,000 / 132,000	750,000	12,809,000	2,778,000	440,000	3,050,000	1,545,000	965,000	1,050,000	9,828,000	2,818,000	384,000	1,247,000	550,000	461,000	1,050,000	6,510,000	2,768,000	370,000	1,825,000	150,000	957,000	1,050,000	7,120,000
合計		2,552,000	375,000	44,974,000	1,157,000	公60,000 / 132,000	750,000	50,000,000	17,802,000	45,588,000	3,050,000	1,545,000	965,000	1,050,000	70,000,000	9,180,000	56,912,000	1,847,000	550,000	461,000	1,050,000	70,000,000	17,628,000	48,390,000	1,825,000	150,000	957,000	1,050,000	70,000,000

共通費	工事費合計	23,082,000	21,266,000	5,404,000				49,752,000	20,743,000	28,359,000	132,000				49,234,000	19,411,000	17,993,000	1,815,000				39,219,000	13,359,000	8,553,000	124,000				22,036,000	384,774,000
	共通費	2,568,000						2,568,000	2,568,000						2,568,000	2,568,000						2,568,000	2,568,000						2,568,000	19,218,000
	仮設物設備費																													5,366,000
	雑工事費	100,000	70,000					170,000	100,000	20,000					120,000	100,000	25,000					125,000	650,000	269,000					919,000	2,591,000
	機械器具費			30,000	29,000			59,000			30,000				30,000			50,000	160,000			210,000			10,000				10,000	3,861,000
	仮設物維持費	50,000	300,000					350,000	100,000	300,000					400,000	100,000	300,000					400,000								1,900,000
	防火施設費			2,943,000				2,943,000			624,000				624,000			2,518,000				2,518,000			6,186,000				6,186,000	21,692,000
	保険料					1,408,000		1,408,000					1,274,000		1,274,000					1,210,000		1,210,000					827,000		827,000	公60,000 / 7,234,000
	工事雑費						750,000	750,000						750,000	750,000						750,000	750,000						454,000	454,000	6,604,000
	計	2,718,000	370,000	2,973,000	29,000	1,408,000	750,000	8,248,000	2,768,000	320,000	654,000		1,274,000	750,000	5,766,000	2,768,000	325,000	2,568,000	160,000	1,210,000	750,000	7,781,000	3,218,000	269,000	6,196,000		827,000	454,000	10,964,000	68,226,000
合計		25,800,000	21,636,000	8,377,000	29,000	1,408,000	750,000	58,000,000	23,511,000	28,679,000	786,000		1,274,000	750,000	55,000,000	22,179,000	18,318,000	4,383,000	160,000	1,210,000	750,000	47,000,000	16,577,000	8,822,000	6,320,000		827,000	454,000	33,000,000	453,000,000

備考

- 大天守等仮掛の建設並に之に伴ひ障害となる台所、イの渡櫓、水の五門南方土塀の調査解体片付及び天守閣取合せ各建物の調査及部分的解体、各部の記録の作製、共通仮設物の建設、防火設備の拡充強化等を行う。
材料運搬用器械及動力の設備
- 大天守解体及記録の作製、西小天守及イの渡櫓、二の渡櫓の調査及記録の作製、
大天守閣補足木材の購入乾燥、
大天守閣解体後に於ける素屋根内部の補強
保存小屋、工作小屋の建設、既設仮設物内の設備及修理、材料昇降用デレッキ、附属器具の購入、
警火設備及防火水道工事の施工
- 大天守閣基礎の調査及石階補修、基礎工事施工、木部清掃補修着手、補足木材の購入製材、乾燥、屋根瓦補足分購入、塗工事用材料の購入漆喰の調製、P.C.Pの購入再用材浸透、解体材の釘仕舞清掃、
各小天守の調査及記録の作製、
製材設備並に附属器具の購入、漆喰搗設備を行う、仮設物の維持保存、防火水道ポンプ設備及施設の充実、
- 大天守閣屋根及軒廻り補足材の購入及乾燥
軸部補修及組建て始め、
屋根瓦の清掃及補足瓦の購入、
漆喰の調製、木材のP.C.P処理の実施
台所工事補足木材購入及乾燥、
大守閣内部の防火水道の施設
機械器具の補足及修理
仮設物の維持及補修等
- 大天守閣組建上棟、野地、土居葺の実施、
雑作材の購入乾燥、補足瓦の購入、瓦合せ始め、
壁土購入切返し、木舞下地材購入搔付け荒打ち、
葺土購入及切返し、
西、乾、東小天守、渡櫓調査解体及素屋根架設、
解体及補足材購入乾燥
仮設物の維持修理、防災施設の充実
器械器具の修理及補充
- 大天守閣内部雑作材木造り、化粧補足材の購入
屋根瓦葺初め目地漆着手、壁漆喰の調製、
P.C.P処理、
各小天守、渡櫓解体基礎工事、補足木材及補足瓦購入
補足木材及再用材のP.C.P処理、
大天守素屋根一部解除、避雷針の設置
各小天守及渡櫓防火水道工事
- 大天守閣化粧補足材の購入、雑作、壁工事施工、
各小天守、渡櫓組建野地、瓦葺き、目地塗、壁下地より荒打、
周辺建物仮設物架設より調査解体、補足木材購入、
土塀解体、基礎工事築き、補足木材及補足瓦購入、
仮設物の維持補修、防火水道ポンプ室の整備
器具、機械の補修
- 天守閣内部建具工事、壁工事、各渡櫓取合せ屋根目地及壁の処理、仮設物の解体片付
天守周辺建物及小天守、渡櫓内部雑作、壁工事、目地塗
各仮設物解除片付、防火設備の実施
材料処理

(18)

禁転載　姫路市立城郭研究室