消防訓練の流れ（総合訓練）

訓練火災の想定

出火階・出火場所・何が燃えているか・延焼拡大の想定

自力で避難できる人・できない人の数・場所等をあらかじめ決めておく

出火

現場の確認

※自動火災報知設備の感知器が作動した場合は、まず受信機で発報区域を確認してから、現場へ向かう。

火災発見

出火の連絡

「火事だー！！」と大きな声で周りに知らせる

事務所・防災センター等へ連絡

非常放送設備による放送

初期消火

消火器・屋内消火栓等を使用

初期消火失敗

初期消火成功

残留者がいないことを確認し、防火戸を閉鎖

通報

落ち着いて１１９番通報

情報伝達

建物内の人・自衛消防隊・責任者へ状況を伝える

避難誘導

明確に指示する

自力で避難できない人を避難場所まで搬送

人員点呼

逃げ遅れ者の有無の確認

消防隊に情報提供

逃げ遅れ・出火箇所等を伝える



訓練終了

訓練実施結果の検証

次回訓練への課題